



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2020

DISPENSA Nº 019/2020

ASSUNTO: Contratação de empresa na área de construção civil, objetivando a construção de Pórtico para conclusão da Revitalização da Orla do Balneário Américo José Honório, conforme Contrato de Repasse nº 832070/2016, operação 1030796-99/2016, MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Considerando a manifestação favorável da Comissão Permanente de Licitação e demais expedientes constantes do processo em referência, autorizo a contratação direta da empresa **MARCELO PEDRO FERREIRA - MEI**, inscrito no CNPJ sob o nº 29.838.420/0001-23, com endereço comercial na Vila Joaquim Virgilino, nº 38, Bairro Centro, na cidade de Rosário da Limeira/MG, CEP 36878-000, é a mais adequada a ser contratada para a construção civil, objetivando a construção de Pórtico para conclusão da Revitalização da Orla do Balneário Américo José Honório, conforme projeto técnico executivo e planilha orçamentária, ante a apresentação do melhor preço apresentado, baseando-se em 03 (três) cotações de preços conforme anexo, bem como pelo fato de se enquadrar na hipótese de dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inc. V da Lei Federal 8.666/93, visto que, não se teve participantes interessados à licitação.

ANEXO I

Item	Descrição	Unid							DESCONTO % :29,899	
			Quantidades		R\$ unit.	BDI	R\$ unit.	R\$ Total	SINAPI:	R\$ S/BDI
			incluir	Final	s/ BDI		c/ BDI		Código	
3.	Construção de Pórtico			-	-		-	-		
3.1.	Serviços preliminares			-	-		-	-		
3.1.1.	Movimento de terra			-	-		-	-		
3.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015		6,48	6,48	7,19	26,43%	9,09	58,90	90082	10,25
3.1.0.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.		2,20	2,20	8,34	26,43%	10,54	23,19	93360	11,90

Praça Nossa Senhora de Fátima, nº. 232, Centro,
Rosário da Limeira - MG CEP: 36.878-000 Fone: (032) 3723 - 1263



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS



	AF_04/2016									
				-	-		-	82,09		
3.3.	Infra-estrutura			-	-		-	-		
3.3.1.	Sapatas e arranque pilar			-	-		-	-		
3.3.1.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	3,40	3,40	163,18	26,43%	206,31	701,45	94970	232,78	
3.3.1.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	33,64	33,64	4,19	26,43%	5,30	178,27	96546	5,97	
3.3.1.3.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA- 60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	8,18	8,18	3,22	26,43%	4,07	33,30			
3.3.1.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	24,40	24,40	20,70	26,43%	26,17	638,55			
				-	-		-	1.551,57		
3.4.	Superestrutura (PILARES E VIGAS BALDRAME)			-	-		-	-		
3.4.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	3,06	3,06	163,18	26,43%	206,31	631,31	94970	232,78	
3.4.0.2.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA- 50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	150,91	150,91	4,19	26,43%	5,30	799,82	96546	5,97	
3.4.0.3.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA- 60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	49,09	49,09	3,22	26,43%	4,07	199,80			
3.4.0.4.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	19,92	19,92	20,70	26,43%	26,17	521,31			
				-	-		-	2.152,24		
3.5.	ALVENARIA			-	-		-	-		
3.5.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	45,86	45,86	31,53	26,43%	39,86	1.827,98	87474	44,98	
3.5.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM	91,72	91,72	2,83	26,43%	3,58	328,36	87889	4,04	



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS



	PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014									
3.5.0.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		91,72	91,72	14,86	26,43%	18,79	1.723,42	87531	21,2
3.5.0.4.	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014		23,89	23,89	54,75	26,43%	69,22	1.653,67	87837	78,1
3.5.0.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014		67,83	67,83	7,01	26,43%	8,86	600,97	88417	11,43
								6.134,40		
3.6	INSTALAÇÕES ELETRICAS									
3.6.1	ELETRODUTO , PVC, PESADO, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		60,00	60,00	2,50	26,43%	3,16	189,60	2685	3,56
3.6.2	CABO PP 2X 2,5 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		100,00	100,00	1,51	26,43%	1,91	191,00	34602	2,16
3.6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI- CHAMA 1000 V, 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		44,00	44,00	3,22	26,43%	4,07	179,08	92980	4,59
3.6.4	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20 COM TAMPA E DRENO BRITA		3,00	3,00	80,18	26,43%	101,37	304,11	83446	120,08
3.6.5	CABO DE COBRE NU, 10 MM²,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		10,00	10,00	4,87	26,43%	6,16	61,60	72250	6,94
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		1,00	1,00	14,48	26,43%	18,31	18,31	91990	20,66
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE		1,00	1,00	90,04	26,43%	113,84	113,84	ELE-QUA- 006-SETOP	148,41
3.6.8	SPOT REFLETOR, COM LED, POTENCIA DE 3 W		3,00	3,00	51,24	26,43%	64,78	194,34	74094-I	73,1
3.6.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 25 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017		3,00	3,00	40,07	26,43%	50,66	151,98	74094-I	62,86
3.6.10	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE CHAO, COM 2 LÂMPADAS DE LED 5 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017		5,00	5,00	51,24	26,43%	64,78	323,90	74094-I	73,1



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS



3.6.11	HASTE DE COBRE 5/8 - 3 M COM CONECTORES		3,00	3,00	28,80	26,43%	36,41	109,23	68069	41,08
	FITA ISOLANTE Nº 33 COM 20 M		1,00	1,00	4,39	26,43%	5,55	5,55	20111	6,26
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 40 A		1,00	1,00	44,16	26,43%	55,83	55,83	74130/3	62,99
3.6.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 10 A		5,00	5,00	44,16	26,43%	55,83	279,15	74130/3	62,99
3.6.15	CURVA EM PVC RÍGIDO PESADO D= 25 MM		6,00	6,00	4,57	26,43%	5,78	34,68	91890	6,52
							-	2.212,20		
3.7	ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA						-			
3.7.1	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		15,30	15,30	62,62	26,43%	79,17	1.211,30	92256	132,12
3.7.2	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3,50	3,50	60,23	26,43%	76,15	266,53	92255	108,75
3.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		15,30	15,30	21,61	26,43%	27,32	418,00	94227	30,82
3.7.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014		7,00	7,00	14,01	26,43%	17,71	123,97	89578	19,99
3.7.5	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		13,39	13,39	20,29	26,43%	25,65	343,45	COB-TEL- 045-SETOP	37,5
								2.363,25		
3.8	ACABAMENTO EM ACM PARA TAPAMENTOS LATERAIS, INCLUSIVE PLATIBANCA E FORRO						-			
	REVESTIMENTO EM ACM KYNAR 4MM		1,00	1,00	18.768,4 5	20,25%	22.569,06	22.569,06	COTAÇÃO	32.384 ,00
				-	-	0,00%	-	22.569,06		
						100,00 %	-	37.064,81		
TOTAL A EXECUTAR										



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS



ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO				
LOCAL: BALNEARIO				
ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Total
	Físico %	100,00%		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	Financeiro	58,90		58,90
	Físico %	100,00%		
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	Financeiro	23,19		23,19
	Físico %	100,00%		
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	Financeiro	701,45		701,45
	Físico %	100,00%		
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Financeiro	178,27		178,27
	Físico %	100,00%		
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	Financeiro	33,30		33,30
	Físico %	100,00%		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	Financeiro	638,55		638,55
	Físico %	100,00%		
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	Financeiro	631,31		631,31
	Físico %	100,00%		
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	Financeiro	799,82		799,82
	Físico %	100,00%		
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	Financeiro	199,80		199,80
	Físico %	100,00%		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	Financeiro	521,31		521,31



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS



ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	Físico %	100,00%		
	Financeiro	1.827,98		1.827,98
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	Físico %	100,00%		
	Financeiro	328,36		328,36
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	Físico %	100,00%		
	Financeiro	1.723,42		1.723,42
REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014	Físico %		100,00%	
	Financeiro		1.653,67	1.653,67
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	Físico %		100,00%	
	Financeiro		600,97	600,97
INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %		100,00%	
	Financeiro		2.212,20	2.212,20
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Físico %		100,00%	
	Financeiro		1.211,30	1.211,30
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Físico %		100,00%	
	Financeiro		266,53	266,53
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Físico %		100,00%	
	Financeiro		418,00	418,00
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	Físico %		100,00%	
	Financeiro		123,97	123,97
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	Físico %		100,00%	
	Financeiro		343,45	343,45



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS



PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
REVESTIMENTO EM ACM KYNAR 4MM	Físico %		100,00%	
	Financeiro		22.569,06	22.569,06
TOTAL COM IOT	Físico %	20,68%	79,32%	100,00%
	Financeiro	7.665,66	29.399,15	37.064,81

Valor total de **R\$ 37.064,81** (trinta e sete mil sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Publique-se.


Rosário da Limeira/MG, 27 de julho de 2020.



José Maria Pinto da Silva
Prefeito Municipal

**Certifico que o Despacho de Ratificação
foi publicado, por afixação, nos termos da
Lei Orgânica Municipal.**

Em 27 de julho de 2020.



Charles Augusto Adão Pinto
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
Publicado no Quadro de Avisos em 27, 07, 20


Assinatura

Funcionário (Nome/Rimbo)

